


RZUT PARTERU

INSTALACJA C.O.

skala 1:100



LEGENDA

	- c.o. zasilanie				
	- c.o. powrót				
	pion c.o. - zakończyć odpowietrznikiem automatycznym				
CN-11K-600 0.8m	- grzejnik płytowy typ wys. / dł.				
<table><tr><td>05</td><td>P. BIUROWE</td></tr><tr><td>20°C</td><td>835 W</td></tr></table>	05	P. BIUROWE	20°C	835 W	- numer pom. nazwa pom. - temperatura w pomieszczeniu, strata ciepła danego pom.
05	P. BIUROWE				
20°C	835 W				
DN 20/20	- średnica zasilania/powrotu. rura stalowa ze szwem,				
	- grzejnik projektowany				
①	- nr pionu				

UWAGI - INSTALACJA C.O.

przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych (nie dotyczy gałęzek grzejnikowych), przejścia gałęzek grzejnikowych przez ściany zabezpieczyć tarczką ochronną

w przypadku natrafienia na kolizje z innymi przewodami zastosować obejścia

przewody prowadzić natynkowo

na zasileniu gałęzek grzejnikowych zamontować zawór termostatyczny DN15

na powrocie gałęzek grzejnikowych zamontować zawór odcinający DN15 z nastawą wstępną , z możliwością spustu wody

nieopisane gałązki grzejnikowe - DN15

pion zasilający prowadzić po prawej stronie (potrząć na ścianę), pion zakończyć odpowietrznikiem automatycznym

w najwyższych punktach instalacji (odcinków) przewidzieć odpowietrzenie instalację należy zaizolować cieplnie (w obrębie pomieszczeń kotłowni oraz w kanale technologicznym) zgodnie z aktualnymi przepisami

		Biuro Projektów i Wycen Majątkowych Piotr Dawidziuk 21-530 Piszczac, ul. Wąska 2a, tel(fax) (083) 37-78-861, tel. kom. 0 691-475-098 NIP: 537-201-26-57	
FAZA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANY			
INWESTOR: Gmina Podedwórze, adres: 21-222 Podedwórze 44			
OBIEKT: BUDYNEK URZĘDU GMINY PODEDWÓRZE 44, 21-222 PODEDWÓRZE			
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	nr uprawnień	PODPIS
PROJEKTANT B. SANITARNA	mgr inż. Piotr Dawidziuk SPECJALNOŚĆ: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń	LUB/0061/ PWOS/07	
TREŚĆ RYSUNKU: RZUT PARTERU - INSTALACJA C.O.		Data	Branża
		II 2019r.	S
		Skala 1:100	Nr rys. 2
<u>WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE</u>			
Opracowanie chronione Prawem Autorskim zgodnie z ustawą z dnia 23 lutego 1994r. o prawie autorskim - Dz.U. nr 24 poz. 83. Wszelkie zmiany, powielanie, udostępnianie osobom trzecim projektu w całości lub fragmentach bez zgody autorów zabronione.			