

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

1. Ścieżki				
1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0110108-01-052	<i>Mechaniczne karczowanie gęstych zagajników</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>ha</i>	0,01
1. 114/10000				0,01
2	wg nakładów rzeczowych KNR 2-310407-01-040	<i>Obrzeża metalowe ocynkowane wraz z dostawą i montażem - analogia</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>m</i>	461,10
1. (1,8*2)+56+55+15+52+27+14+15+49+35+46+44+12 +14+2,5+9+12				461,10
3	wg nakładów rzeczowych KNR 2-010126-01-050	<i>Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>m2</i>	290,00
4	wg nakładów rzeczowych KNNR 60105-080-050	<i>Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>m2</i>	290,00
5	wg nakładów rzeczowych KNNR 60204-040-050	<i>Górna warstwa przy nawierzchniach z kamienia tłuczonego, grubość warstwy po uwałowaniu 7 cm</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>m2</i>	290,00

